

Projekt Project	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.						
Data Date	16.01.2026						
CP1-B-GT-ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW-SUFITY, POMIESZCZENIA H=3,50m CP1-B-GT-LIST OF CONNECTORS-CEILINGS, ROOMS H=3,50m							
Nazwa Name	Długość Length [mm]	Klasa Grade	Powłoka Coating	Ilość z naddatkiem 5% Quantity with excess 5%	Waga elementu Weight of the part [kg]	Łącznie waga Total weight [kg]	Norma Standard
Zestaw SB (Śruba - M16 x 45 + nakrętka) SB set (Bolt - M16 x 45 + nut)	45	8.8	HDG	26	0,131	3,40	EN 15048 (EN ISO 4017)
Podkładka - 16 Washer - 16		200 HV	HDG	52	0,011	0,57	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 16 Thick washer - 16		200 HV	HDG	26	0,042	1,09	DIN 7349
Nakrętka - 16 Nut - 16		8	HDG	26	0,036	0,94	EN ISO 7089

Suma/Sum 6,0 [kg]

UWAGA/ANNOTATION
W zestawieniu ujęto ilości z naddatkiem 5%
The list includes the quantity of connectors with excess 5%