

Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1,								
	BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.								
Data	16.01.2026								
CP1-B-GT-ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - SUFITY									
CP1-B-GT-LIST OF PROFILES - CEILINGS									
Numer Number	Nazwa Name	Klasa Class	Długość Lenght [mm]	Ilość Quantity	Waga na metr Weight per meter [kg/m]	Waga elementu Item weight [kg/szt.]	Łącznie waga Total weight [kg]	Powierzchnia elementu Surface area of the element [m²/szt.]	Łącznie powierzchnia Total area [m²]
CP1 B GT 6000	1/2 IPE330	S355J2	2 999	1110	24,6	73,6	81 724,2	1,897	2 105,523
CP1 B GT 6001	1/2 IPE330	S355J2	4 398	65	24,6	108	7 017,3	2,781	180,792
CP1 B GT 6002	1/2 IPE330	S355J2	4 337	28	24,6	106,5	2 981,6	2,743	76,817
CP1 B GT 6003	1/2 IPE330	S355J2	4 337	28	24,6	106,5	2 981,6	2,743	76,817
CP1 B GT 6004	1/2 IPE330	S355J2	4 037	8	24,6	99,1	793	2,554	20,43
CP1 B GT 6005	1/2 IPE330	S355J2	3 997	8	24,6	98,1	785,1	2,528	20,227
CP1 B GT 6006	1/2 IPE330	S355J2	3 997	8	24,6	98,1	785,1	2,528	20,227
CP1 B GT 6007	1/2 IPE330	S355J2	3 697	3	24,6	90,8	272,3	2,339	7,016
CP1 B GT 6008	1/2 IPE330	S355J2	3 677	3	24,6	90,3	270,8	2,326	6,978
CP1 B GT 6009	1/2 IPE330	S355J2	4 197	2	24,6	103	206,1	2,655	5,31
CP1 B GT 6010	1/2 IPE330	S355J2	4 197	2	24,6	103	206,1	2,655	5,31
CP1 B GT 6011	1/2 IPE330	S355J2	4 037	2	24,6	99,1	198,2	2,554	5,107
CP1 B GT 6012	1/2 IPE330	S355J2	2 627	2	24,6	64,5	129	1,662	3,324
CP1 B GT 6013	1/2 IPE330	S355J2	4 677	1	24,6	114,8	114,8	2,959	2,959
CP1 B GT 6014	1/2 IPE330	S355J2	4 338	1	24,6	106,5	106,5	2,743	2,743
CP1 B GT 6015	1/2 IPE330	S355J2	3 998	1	24,6	98,1	98,1	2,528	2,528
CP1 B GT 6016	1/2 IPE330	S355J2	3 997	1	24,6	98,1	98,1	2,528	2,528
CP1 B GT 6017	1/2 IPE330	S355J2	3 997	1	24,6	98,1	98,1	2,528	2,528
CP1 B GT 6018	1/2 IPE330	S355J2	3 058	1	24,6	75,1	75,1	1,934	1,934
CP1 B GT 6019	1/2 IPE330	S355J2	3 057	1	24,6	75	75	1,933	1,933
CP1 B GT 6020	1/2 IPE330	S355J2	2 617	1	24,6	64,3	64,3	1,656	1,656
CP1 B GT 6021	1/2 IPE330	S355J2	2 257	1	24,6	55,4	55,4	1,427	1,427
CP1 B GT 8000	RD16	S355J2	250	1483	1,6	0,4	585	0,013	18,632
CP1 B GT B-900	RHS60x6	S355J2H	300	1008	9,5	2,8	2 857,7	0,066	66,226
				3769			102 578,7		2 638,973