

Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.								
Data	16.01.2026								
CP1-B-KG-ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - SUFITY CP1-B-KG-LIST OF PROFILES - CEILINGS									
Numer Number	Nazwa Name	Klasa Class	Długość Lenght [mm]	Ilość Quantity	Waga na metr Weight per meter [kg/m]	Waga elementu Item weight [kg/szt.]	Łącznie waga Total weight [kg]	Powierzchnia elementu Surface area of the element [m²/szt.]	Łącznie powierzchnia Total area [m²]
CP1 B KG 6000	1/2 IPE330	S355J2	2 999	861	24,6	73,6	63 391,5	1,897	1 633,203
CP1 B KG 6001	1/2 IPE330	S355J2	4 398	64	24,6	108	6 909,4	2,781	178,011
CP1 B KG 6002	1/2 IPE330	S355J2	4 037	8	24,6	99,1	793	2,554	20,43
CP1 B KG 6003	1/2 IPE330	S355J2	3 678	4	24,6	90,3	361,1	2,326	9,304
CP1 B KG 6004	1/2 IPE330	S355J2	4 048	3	24,6	99,4	298,1	2,56	7,68
CP1 B KG 6005	1/2 IPE330	S355J2	3 328	3	24,6	81,7	245,1	2,105	6,314
CP1 B KG 6006	1/2 IPE330	S355J2	4 037	2	24,6	99,1	198,2	2,553	5,106
CP1 B KG 6007	1/2 IPE330	S355J2	3 997	2	24,6	98,1	196,3	2,528	5,057
CP1 B KG 6008	1/2 IPE330	S355J2	4 678	1	24,6	114,8	114,8	2,959	2,959
CP1 B KG 6009	1/2 IPE330	S355J2	4 455	1	24,6	109,4	109,4	2,818	2,818
CP1 B KG 6010	1/2 IPE330	S355J2	4 337	1	24,6	106,5	106,5	2,743	2,743
CP1 B KG 6011	1/2 IPE330	S355J2	3 057	1	24,6	75	75	1,933	1,933
CP1 B KG 6012	1/2 IPE330	S355J2	3 057	1	24,6	75	75	1,933	1,933
CP1 B KG 8000	RD16	S355J2	250	1110	1,6	0,4	437,9	0,013	13,946
CP1 B KG B-900	RHS60x6	S355J2H	300	552	9,5	2,8	1 564,9	0,066	36,266
				2614			74 876,2		1 927,703