Projekt **Project**	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEŃ DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.
Data **Date**	27.01.2026

CP1-C-ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW-SUFITY, POMIESZCZENIA H=3,50m
CP1-C-LIST OF CONNECTORS-CEILINGS, ROOMS H=3,50m

Nazwa Name	Długość Length [mm]	Klasa Grade	Powłoka Coating	Ilość z naddatkiem 5% Quantity with excess 5%	Waga elementu Weight of the part [kg]	Łącznie waga Total weight [kg]	Norma Standard
Zestaw SB (Śruba - M16 x 45 + nakrętka) SB set (Bolt - M16 x 45 + nut)	45	8.8	HDG	52	0,131	6,79	EN 15048 (EN ISO 4017)
Podkładka - 16 Washer - 16		200 HV	HDG	104	0,011	1,14	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 16 Thick washer - 16		200 HV	HDG	52	0,042	2,18	DIN 7349
Nakrętka - 16 Nut - 16		8	HDG	52	0,036	1,87	EN ISO 7089
					Suma/Sum	**12,0 [kg]**	

UWAGA/ANNOTATION
W zestawieniu ujęto ilości z naddatkiem 5%
The list includes the quantity of connectors with excess 5%